
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANY OŚWIETLENIA W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE MUZEUM ROLNICTWA IM. KS. KRZYSZTOFA KLUKA W CIE-
CHANOWCU - CHATA DREWNOWO LIPSKIE

ADRES INWESTYCJI : 18-230 Ciechanowiec ul. Pałacowa 5

INWESTOR : Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka

ADRES INWESTORA : ul. Pałacowa 5, 18-230 Ciechanowiec

BRANŻA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : projektant Wojciech Grudziński

DATA OPRACOWANIA : 10.12.2018r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.12.2018r

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
1		Chata Drewnowo Lipskie	1	5

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			Chata Drewnowo Lipskie			
1	STE-1	KNNR 9 0501-01	Wymiana opraw oświetleniowych żarowych - istniejący plafon ze źródłem E27 60W do wymiany na oprawę LED 19	szt.		
d.1				szt.	19.00	
					RAZEM	19.00
2	STE-1	KNNR 9 0501-02	Wymiana opraw oświetleniowych świetlówkowych do 3x40W - istniejąca oprawa hermetyczna ze źródłami 2x36W do wymiany na oprawę LED 6	szt.		
d.1				szt.	6.00	
					RAZEM	6.00
3	STE-1	KNNR 9 0501-01	Wymiana opraw oświetleniowych żarowych - istniejący kinkiet ze źródłem E27 40W do wymiany na LED 12	szt.		
d.1				szt.	12.00	
					RAZEM	12.00
4	STE-1	KNNR-W 9 0507-01	Wymiana źródeł światła żarowych w oprawach wewnętrznych (zainstalowanych) zwykłych, bryzgoodpornych, strugoodpornych metalowych lub porcelanowych - obudowa otwarta - wymiana żarówek 60W na źródła LED w żyrandolach i kinkietach 11	szt.		
d.1				szt.	11.00	
					RAZEM	11.00
5	STE-1	ANALIZA WŁASNA	UTYLIZACJA ZDEMONTOWANYCH URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW	szt.		
d.1			1	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00