

Aneks do projektu

**drewnianego, jednorodzinnego budynku mieszkalnego,
eksponatu Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu
pn.: „Drewniany, wiejski dom z Niemyj Skłódów”
wraz z przemieszczeniem istniejącego budynku „olejarni”
Muzeum Rolnictwa im. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu
ul. Pałacowa 5, 18-230 Ciechanowiec, kategoria obiektu budowlanego: I,
działka nr ew. 1753/2 w obrębie geod. 0005 Ciechanowiec,
jedn. ewidencyjna 201302_4 Ciechanowiec**

**Inwestor: Muzeum Rolnictwa im. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu
18-230 Ciechanowiec, ul. Pałacowa 5**

Projektanci:

mgr inż. arch. Andrzej Grajter, upr. proj. w specjalności architektonicznej i konstrukcyjnej
nr Bł/13/90 – architektura i konstrukcja, data opracowania: 22 września 2020 r.

inż. Jacek Filipczak, upr. proj. w specjalności instalacji sanitarnych nr MAZ/0202/PWOS/11
– instalacje sanitarne, data opracowania: 22 września 2020 r.

inż. Jan Stanisław Grembicki, upr. proj. w specjalności instalacji elektrycznych nr St-559/77
– instalacje elektryczne, data opracowania: 22 września 2020 r.

Spis treści

Aneks do projektu	1
Część opisowa aneksu do projektu	3
1. Opis zmian wprowadzonych do projektu.....	3
Część rysunkowa aneksu do projektu	
Rzut fundamentów – rys. nr 1/-1	4
Rzut piwnicy – rys. nr 1	5
Przekrój A-A – rys. nr 6.....	6
Elewacja północna – rys. nr 7.....	7
Elewacja południowa – rys. nr 8	8
Elewacja wschodnia – rys. nr 9	9
Elewacja zachodnia – rys. nr 10	10
Piwnica – instalacja WZ i CWU – rys. nr IS-6	11
Piwnica – instalacja CO – rys. IS-10	12
Piwnica – instalacja kanalizacyjna – rys. IS-14	13
Instalacja oświetl. i gn. 230V Rzut piwnic – rys. E-03.....	14
Instalacja systemu p.poż. Rzut piwnic – rys. T-03	15
Instalacje p.włamaniowe Rzut piwnic – rys. T-04	16

Część opisowa aneksu do projektu
drewnianego, jednorodzinnego budynku mieszkalnego, eksponatu Muzeum Rolnictwa
im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu pn.: „Drewniany, wiejski dom z Niemyj Skłódów”
wraz z przemieszczeniem istniejącego budynku „olejarni” na działce nr ew. 1753/2,
w obrębie geod. 0005 Ciechanowiec, jedn. ewidencyjna 201302_4 Ciechanowiec,
kategoria obiektu budowlanego I

1. Opis zmian wprowadzonych do projektu

1.1 Fundamenty

Zmiana lokalizacji ścianki fundamentowej pod przesuniętą ścianką działową w piwnicy – między kuchnią a pomieszczeniem gospodarczym.

1.2 Ściany

- 1.2.1 Przesunięcie ścianki działowej w piwnicy (12 cm – bloczki betonowe) między kuchnią i pomieszczeniem gospodarczym. Zmiana ta pociągnie za sobą także zmianę ułożenia leżaków do kominów wentylacyjnych oraz korektę podłączeń sanitarnych i instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
- 1.2.2 Ściany zewnętrzne piwnic w części widocznej ponad powierzchnią gruntu – zamiast wcześniej projektowanego tynku pokryte zostaną teraz okładziną kamienną o grubości 4-6 cm. Rekomenduje się łupany zlepieniec o dość regularnych kształtach.
- 1.2.3 Nadproża okienne oraz gblefy zewnętrzne przy oknach piwnicznych – z postarzanej czerwonej cegły ceramicznej. W celu uniknięcia mostków termicznych należy użyć odciętych „główek” i „wozówek” i przykleić je do muru w formie okładziny – w sposób imitujący gblefy i nadproża ceglane. Cegłę należy zaimpregnować przeciw wnikaniu wilgoci.

1.3 Kominy

- 1.3.1 Prefabrykowane kominy ponad pokryciem dachu należy omurować odkrytą cegłą ceramiczną (bez użycia tynku). Podobnie jak w przypadku nadproży i gblefów przy oknach piwnicznych należy użyć postarzanej czerwonej cegły ceramicznej. Cegłę także należy zaimpregnować przeciw wnikaniu wilgoci.