

Tabela przedmiaru robót

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1. Okładziny wewnętrzne i malowanie [CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej]	
1. KNNR 3 0605-0500 Malowanie tynków wewnętrznych. Farbą emulsyjną dwukrotnie ścian i sufitów, z przetarciem tynków - wapno gaszone Jednostka: 10 m2	25,0820
120,26+130,56	250,8200
Dział nr 2. Podłogi i posadzki [CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian]	
2. KNNR 3 0801-0300 Rozbiórki posadzek. Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych z cokolikami Jednostka: 1 m2	102,5400
102,54	102,5400
3. KNNR 3 0801-0300 Rozbiórki posadzek. Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych z cokolikami warstwa wyrównawcza pod posadzki Jednostka: 1 m2	102,5400
102,54	102,5400
4. KNNR 3 0403-0100 Rozbiórka elementów betonowych i żelbetowych. Element betonowy Jednostka: 1 m3	10,2540
10,254	10,2540
5. KNR 4-01 0106-0100 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku, bez względu na głębokość i kategorię, z odrzuceniem na odległość do 3m Jednostka: 1 m3	56,3970
56,397	56,3970
6. KNR 4-01 0106-0400 Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi, bez względu na kategorię Jednostka: 1 m3	56,3970
56,397	56,3970
7. KNNR 2 1201-0300 Podkłady. Podkłady z ubitych materiałów sypkich; piasek zagęszczony mechanicznie Jednostka: 1 m3	74,1100
74,11	74,1100
8. KNNR 2 1201-0301 Podkłady. Podkłady z ubitych materiałów sypkich; pospółka Jednostka: 1 m3	16,8400
16,84	16,8400

Opis robót	Ilość robót
9. KNNR 2 1202-0600 Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na gładko grubości 25mm Jednostka: 100 m2	1,2026
120,26	120,2600
10. KNNR 2 1202-0700 Posadzki j.w. - zmienna grubość o 10mm pogrubienie o 12cm, wsp. 9,5 Krotność = 9,50 Jednostka: 100 m2	1,2026
120,26	120,2600
11. KNNR 2 0601-0400 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, wykonywane na gorąco i z papy na lepiku na gorąco. Izolacje powierzchni poziomych, dwuwarstwowe z papy smołowej na lepiku Jednostka: 100 m2	1,2026
120,26	120,2600
12. KNNR 2 0602-0300 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 10 cm układanych na wierzchu konstrukcji na sucho, jednowarstwowe Jednostka: 100 m2	1,2026
120,26	120,2600
13. KNNR 2 1202-0200 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej i posadzki cementowe z cokolikami. Warstwy wyrównawcze pod posadzki zatarte na gładko grubości 20mm Jednostka: 100 m2	1,2026
120,26	120,2600
14. KNNR 2 1202-0300 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej i posadzki - zmiana grubości o 10mm Jednostka: 100 m2	1,2026
120,26	120,2600
15. KNR 2-02 1103-0400 Posadzki z bruku klinkierowego CRH KLINKIER 2000x100*51 mm na zaprawie cementowej na rąb Jednostka: 1 m2	120,2600
120,26	120,2600
16. KNR 4-01 0108-0500 Wywóz samochodami samowyładowczymi ziemi na odległość do 1km; grunt kat.I-II Jednostka: 1 m3	66,3000
66,30	66,3000
17. KNR 4-01 0108-0800 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi; dodatek za każdy następny 1km Jednostka: 1 m3	66,3000
66,30	66,3000
18. KNR 4-01 0108-1900 Wywóz gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetonowych samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km Jednostka: 1 m3	24,1000
24,10	24,1000
19. KNR 4-01 0108-2000 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji; dodatek za każdy następny 1km Jednostka: 1 m3	24,1000
24,10	24,1000

Opis robót	Ilość robót
20. Kalkulacja własna Dostosowanie przewodów instalacji c.o. do nowego poziomu podłogi Jednostka: kpl	1,0000
1	1,0000