

Wykonanie konserwacji zabytkowych obiektów drewnianych krytych słomą usytuowanych na działkach geod. nr 1753 i 531/1

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Wymiana pokrycia dachów krytych słomą obiektów zabytkowych [CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania]		
			Dział nr 1.1. Stodoła ze wsi Tymianki		
1	KNR 19-01 0426-0100		Rozebranie pokrycia słomą (strzeszakami) i. Pokrycie słomą, nachylenie połaci dachu do 85 %	m2	
2	KNR AT-26 0103-0200		Poz zastępcza Prowizoryczne zabezpieczenie folia połaci dachowych z rozebraniem	m2	
3	KNR 19-01 0425-0400		Rozebranie ołacenia, nachylenie połaci dachu do 85 %	m2	
4	TZKNBK 05 0115-0100		Łacenie żerdziami śr. 10 cm z doniesieniem na odl. 20 m i w pionie na wys.do 6 m z ociosaniem żerdzi. Pochylenie połaci do 85 %	m2	
5	KNNR 3W 0504-0400		Impregnacja grzybobójcza więźby dachowej metodą dwukrotnego smarowania preparatami solowymi	m2	
6	KNR AT-09 0402-0100		Strzecha słomiana. Pokrycie dachu słomą	m2	
7	KNR AT-09 0402-0400		Strzecha słomiana.Kalenica zamocowanie koźłów	szt	
8	KNR 2-21 0101-0400		Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci; wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1,0km	m3	
9	KNR 2-21 0101-0500		Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci; za dalsze 0,5 km odległości wywozu zanieczyszczeń samochodami ponad 1,0km Krotność = 6	m3	
			Dział nr 1.2. Spichrz ze wsi Dabrowa Wilki		
10	KNR 19-01 0426-0100		Rozebranie pokrycia słomą (strzeszakami) i. Pokrycie słomą, nachylenie połaci dachu do 85 %	m2	
11	KNR AT-26 0103-0200		Poz zastępcza Prowizoryczne zabezpieczenie folia połaci dachowych z rozebraniem	m2	
12	KNR 19-01 0425-0400		Rozebranie ołacenia, nachylenie połaci dachu do 85 %	m2	
13	TZKNBK 05 0115-0100		Łacenie żerdziami śr. 10 cm z doniesieniem na odl. 20 m i w pionie na wys.do 6 m z ociosaniem żerdzi. Pochylenie połaci do 85 %	m2	
14	KNNR 3W 0504-0400		Impregnacja grzybobójcza więźby dachowej metodą dwukrotnego smarowania preparatami solowymi	m2	
15	KNR AT-09 0402-0100		Strzecha słomiana. Pokrycie dachu słomą	m2	
16	KNR AT-09 0402-0400		Strzecha słomiana.Kalenica zamocowanie koźłów	szt	

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
17	KNR 2-21 0101-0500		Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci; za dalsze 0,5 km odległości wywozu zanieczyszczeń samochodami ponad 1,0km	m3	
18	KNR 2-21 0101-0400		Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci; wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1,0km Krotność = 6	m3	
			Dział nr 1.3. Chata ze wsi Pietki Gręzki		
19	KNR 19-01 0426-0100		Rozebranie pokrycia słomą (strzeszakami) i. Pokrycie słomą, nachylenie połaci dachu do 85 %	m2	
20	KNR AT-26 0103-0200		Poz zastępcza Prowizoryczne zabezpieczenie folia połaci dachowych z rozebraniem	m2	
21	KNR 19-01 0425-0400		Rozebranie ołączenia, nachylenie połaci dachu do 85 %	m2	
22	TZKNBK 05 0115-0100		Łaczenie żerdziami śr. 10 cm z doniesieniem na odl. 20 m i w pionie na wys.do 6 m z ociosaniem żerdzi. Pochylenie połaci do 85 %	m2	
23	KNNR 3W 0504-0400		Impregnacja grzybobójcza więźby dachowej metodą dwukrotnego smarowania preparatami solowymi	m2	
24	KNR AT-09 0402-0100		Strzecha słomiana. Pokrycie dachu słomą	m2	
25	KNR AT-09 0402-0400		Strzecha słomiana.Kalenica zamocowanie kozłów	szt	
26	KNR 2-21 0101-0400		Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci; wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1,0km	m3	
27	KNR 2-21 0101-0500		Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci; za dalsze 0,5 km odległości wywozu zanieczyszczeń samochodami ponad 1,0km Krotność = 6	m3	
			Dział nr 1.4. Maneż ze wsi Tymianki		
28	KNR 19-01 0426-0100		Rozebranie pokrycia słomą (strzeszakami) i. Pokrycie słomą, nachylenie połaci dachu do 85 %	m2	
29	KNR AT-26 0103-0200		Poz zastępcza Prowizoryczne zabezpieczenie folia połaci dachowych z rozebraniem	m2	
30	KNR 19-01 0425-0400		Rozebranie ołączenia, nachylenie połaci dachu do 85 %	m2	
31	TZKNBK 05 0115-0100		Łaczenie żerdziami śr. 10 cm z doniesieniem na odl. 20 m i w pionie na wys.do 6 m z ociosaniem żerdzi. Pochylenie połaci do 85 %	m2	
32	KNNR 3W 0504-0400		Impregnacja grzybobójcza więźby dachowej metodą dwukrotnego smarowania preparatami solowymi	m2	
33	KNR AT-09 0402-0100		Strzecha słomiana. Pokrycie dachu słomą	m2	
34	KNR AT-09 0402-0400		Strzecha słomiana.Kalenica zamocowanie kozłów	szt	
35	KNR 2-21 0101-0400		Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci; wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1,0km	m3	

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
36	KNR 2-21 0101-0500		Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci; za dalsze 0,5 km odległości wywozu zanieczyszczeń samochodami ponad 1,0km Krotność = 6	m3	
			Dział nr 1.5. Chata ze wsi Radziszewo		
37	KNR 19-01 0426-0100		Rozebranie pokrycia słomą (strzeszakami) i. Pokrycie słomą, nachylenie połaci dachu do 85 % (12,48+8,58)*0,5*2*7,15+(3,88*2,93*2)	m2	173,3158
					173,31580
38	KNR AT-26 0103-0200		Poz zastępcza Prowizoryczne zabezpieczenie folia połaci dachowych z rozebraniem	m2	173,3158
			173,3158		173,31580
39	KNR 19-01 0425-0400		Rozebranie ołacenia, nachylenie połaci dachu do 85 %	m2	173,3158
			173,3158		173,31580
40	KNR 2-02W 0410-0100		Deskowanie i łączenie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej. Deskowanie połaci dachowych	m2	173,3158
			173,3158		173,31580
41	KNR 2-02W 0501-0100		Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym. Pokrycie papą jednowarstwowo	m2	173,3158
			173,3158		173,31580
42	KNR AT-09 0102-0102		poz. zastępcza kontrłaty rozstaw - 0,60 cm, łaty iglaste nasyczone 40x60 mm kl.II, na gwoździe budowlane	m2	173,3158
			173,3158		173,31580
43	TZKNBK 05 0115-0100		Łączenie żerdziami śr. 10 cm z doniesieniem na odl. 20 m i w pionie na wys.do 6 m z ociosaniem żerdzi. Pochylenie połaci do 85 %	m2	86,6579
			86,6579		86,65790
44	KNNR 3W 0504-0400		Impregnacja grzybobójcza więźby dachowej metodą dwukrotnego smarowania preparatami solowymi	m2	346,6316
			173,3158*2		346,63160
45	KNR AT-09 0402-0100		Strzecha słomiana. Pokrycie dachu słomą	m2	173,3158
			(12,48+8,58)*0,5*2*7,15+(3,88*2,93*2)		173,31580
46	KNR AT-09 0402-0400		Strzecha słomiana.Kalenica zamocowanie kozłów	szt	20,0000
			20		20,00000
47	KNR 4-01 0428-0200		Rozebranie podłóg białych na półpust	m2	64,0342
			64,0342		64,03420
48	KNR 4-01 0102-0200		Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dna 1,5 m w gruncie suchym lub wilgotnym. O szer.dna do 1,5 m i głęb.do 1,5 m. kat.gruntu III pod wykonanie docieplenia ścian fundamentowych	1 m3	14,6650
			(3,44+2,97+5,13+4,82+5,25+2,93+4,79) *0,5* 1,00		14,66500
49	KNR 0-17 2609-0100		Przyklejenie płyt styropianu ekstrudowanego gr. 8 cm do ścian fundamentowych zagłębionych w gruncie	1 m2	29,3300
			(3,44+2,97+5,13+4,82+5,25+2,93+4,79) *1,0		29,33000
50	KNR 4-01 0105-0100		Zasypywanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kat.I-II	m3	14,6650
			(3,44+2,97+5,13+4,82+5,25+2,93+4,79) *0,5 *1,0		14,66500

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
51	KNNR 2 0604-0200		Izolacja podłogi z folii przymocowanej do legarów	m2	64,0342
			64,0342		64,03420
52	KNNR 2W 1205-0300		Ślepa podłoga o grub.32 mm	m2	64,0342
			64,0342		64,03420
53	KNR 2-02W 0612-0300		Izolacje cieplne z płyt wełny mineralnej twardej gr 12 cm. Izolacje poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2	64,0342
			64,0342		64,03420
54	KNNR 2 0604-0200		Izolacja podłogi z folii przymocowanej do legarów	m2	64,0342
			64,0342		64,03420
55	KNNR 2W 1205-0200		Podłogi z desek oraz posadzki z deszczulek i parkietu i płyt prospanel. Podłoga z desek struganych o grub. 32 mm	m2	64,0342
			64,0342		64,03420
56	KNNR 3W 0702-0200		poz zastępcza Wykonanie okien dubeltowych z panelem szybowym na wymiar w uzgodnieniu z inwestorem Uwaga przed wykonaniem okien należy pobrać dokładne wymiary	m2	8,3436
			0,92*1,28+ 0,99*1,28+0,92*1,25+0,96*1,24+0,95*1,28+0,91*1,28+0,92*1,28		8,34360
57	KNR 2-21 0101-0400		Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci; wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1,0km	m3	54,0438
			strzecha: 173,3158*0,3		51,99474
			podłoga: 64,0342*0,032		2,04909
58	KNR 2-21 0101-0500		Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci; za dalsze 0,5 km odległości wywozu zanieczyszczeń samochodami ponad 1,0km Krotność = 6	m3	54,0438
			54,0438		54,04380
			Dział nr 1.6. Chata ze wsi Żery Czubiki		
59	KNR 19-01 0426-0100		Rozebranie pokrycia słomą (strzeszakami) i. Pokrycie słomą, nachylenie połaci dachu do 85 %	m2	
60	KNR AT-26 0103-0200		Poz zastępcza Prowizoryczne zabezpieczenie folia połaci dachowych z rozebraniem	m2	
61	KNR 19-01 0425-0400		Rozebranie ołacenia, nachylenie połaci dachu do 85 %	m2	
62	TZKNBK 05 0115-0100		Łaczenie żerdziami śr. 10 cm z doniesieniem na odl. 20 m i w pionie na wys.do 6 m z ociosaniem żerdzi. Pochylenie połaci do 85 %	m2	
63	KNNR 3W 0504-0400		Impregnacja grzybobójcza więźby dachowej metodą dwukrotnego smarowania preparatami solowymi	m2	
64	KNR AT-09 0402-0100		Strzecha słomiana. Pokrycie dachu słomą	m2	
65	KNR AT-09 0402-0400		Strzecha słomiana.Kalenica zamocowanie koźłów	szt	
66	KNR 2-21 0101-0400		Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci; wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1,0km	m3	

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
67	KNR 2-21 0101-0500		Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci; za dalsze 0,5 km odległości wywozu zanieczyszczeń samochodami ponad 1,0km Krotność = 6	m3	
			Dział nr 1.7. Chata ze wsi Zaręby		
68	KNR 19-01 0426-0100		Rozebranie pokrycia słomą (strzeszakami) i. Pokrycie słomą, nachylenie połaci dachu do 85 %	m2	167,2200
			(13,08+8,84)*0,5*2*6,00+8,50*4,20*0,5*2		167,22000
69	KNR AT-26 0103-0200		Poz zastępcza Prowizoryczne zabezpieczenie folia połaci dachowych z rozebraniem	m2	167,2200
			167,22		167,22000
70	KNR 19-01 0425-0400		Rozebranie ołacenia, nachylenie połaci dachu do 85 %	m2	83,6100
			167,22*0,5		83,61000
71	TZKNBK 05 0115-0100		Łacenie żerdziami śr. 10 cm z doniesieniem na odl. 20 m i w pionie na wys.do 6 m z ociosaniem żerdzi. Pochylenie połaci do 85 %	m2	83,6100
			83,61		83,61000
72	KNNR 3W 0504-0400		Impregnacja grzybobójcza więźby dachowej metodą dwukrotnego smarowania preparatami solowymi	m2	167,2200
			167,22		167,22000
73	KNR AT-09 0402-0100		Strzecha słomiana. Pokrycie dachu słomą	m2	167,2200
			(13,08+8,84)*0,5*2*6,00+8,50*4,20*0,5*2		167,22000
74	KNR AT-09 0402-0400		Strzecha słomiana.Kalenica zamocowanie koźłów	szt	12,0000
			12		12,00000
75	KNR 2-21 0101-0400		Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci; wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1,0km	m3	50,1660
			167,22*0,3		50,16600
76	KNR 2-21 0101-0500		Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci; za dalsze 0,5 km odległości wywozu zanieczyszczeń samochodami ponad 1,0km Krotność = 6	m3	50,1660
			50,1660		50,16600
			Dział nr 1.8. Chata dworkowa ze wsi Kiersnowa		
77	KNR 19-01 0426-0100		Rozebranie pokrycia słomą (strzeszakami) i. Pokrycie słomą, nachylenie połaci dachu do 85 %	m2	154,6120
			(12,96+10,96)*0,5*2*6,30+(3,80+0,60)*0,5*1,78*0,5*2		154,61200
78	KNR AT-26 0103-0200		Poz zastępcza Prowizoryczne zabezpieczenie folia połaci dachowych z rozebraniem	m2	154,6120
			154,6120		154,61200
79	KNR 19-01 0425-0400		Rozebranie ołacenia, nachylenie połaci dachu do 85 %	m2	77,3060
			154,6120*0,5		77,30600
80	TZKNBK 05 0115-0100		Łacenie żerdziami śr. 10 cm z doniesieniem na odl. 20 m i w pionie na wys.do 6 m z ociosaniem żerdzi. Pochylenie połaci do 85 %	m2	77,3060
			77,3060		77,30600

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
81	KNNR 3W 0504-0400		Impregnacja grzybobójcza więźby dachowej metodą dwukrotnego smarowania preparatami solowymidwukrotna bale i krawędziaki	m2	154,6120
			154,6120		154,61200
82	KNR AT-09 0402-0100		Strzecha słomiana. Pokrycie dachu słomą	m2	154,6120
			(12,96+10,96)*0,5*2*6,30+(3,80+0,60)*0,5*1,78*0,5*2		154,61200
83	KNR AT-09 0402-0400		Strzecha słomiana.Kalenica zamocowanie kozłów	szt	17,0000
			17		17,00000
84	KNR 4-01W 0820-0800		Rozebranie okładziny ściennej - skucie płytek ściennych na zaprawie cementowej	1 m2	5,4000
			0,90*4*1,50		5,40000
85	KNR 2-02W 0803-0100		Tynki zwykłe III kategorii, wykonywane ręcznie. Tynki kategorii I na ścianach i słupach	m2	5,4000
			0,90*4*1,50		5,40000
86	KNR 2-02W 1502-0100		Malowanie dwukrotne farbą wapienną ręcznie komina ponad dachem	m2	5,4000
			0,90*4*1,50		5,40000
87	KNNR 1 0201-0200		Roboty ziemne ukopu ziemi koparką o pojemności łyżki 0,15m3 w gruncie kat. III; transport samochodami do 5t Celem wykonania skarpy przed wejściem do budynku	m3	5,0000
			5		5,00000
88	KNNR 1 0311-0300		Wejście do budynku przez wykonanie skarpy Ręczne formowanie nasypów. Nasyp z gruntu kat. I-II ułożonego wzdłuż nasypu	m3	5,0000
			5		5,00000
89	Kalkulacja własna		Rekonstrukcja ozdób okienka szt 1 szczytowego i wietrzników dachu szt 2		3,0000
			3		3,00000
90	KNR 2-21 0101-0400		Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci; wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1,0km	m3	46,3836
			154,6120*0,30		46,38360
91	KNR 2-21 0101-0500		Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci; za dalsze 0,5 km odległości wywozu zanieczyszczeń samochodami ponad 1,0km Krotność = 6	m3	46,3836
			46,3836		46,38360
			Dział nr 1.9. Chata ze wsi Drewnowo Lipskie		
92	KNR 19-01 0426-0100		Rozebranie pokrycia słomą (strzeszakami) i. Pokrycie słomą, nachylenie połaci dachu do 85 %	m2	189,0720
			13,13*7,20*2		189,07200
93	KNR AT-26 0103-0200		Poz zastępcza Prowizoryczne zabezpieczenie folia połaci dachowych z rozebraniem	m2	189,0720
			189,0720		189,07200
94	KNR 19-01 0425-0400		Rozebranie ołacenia, nachylenie połaci dachu do 85 %	m2	56,7216
			189,0720*0,3		56,72160

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
95	TZKNBK 05 0115-0100		Łacenie żerdziami śr. 10 cm z doniesieniem na odl. 20 m i w pionie na wys.do 6 m z ociosaniem żerdzi. Pochylenie połaci do 85 %	m2	56,7216
			56,7216		56,72160
96	KNNR 3W 0504-0400		Impregnacja grzybobójcza więźby dachowej metodą dwukrotnego smarowania preparatami solowymi	m2	189,0720
			189,0720		189,07200
97	KNR AT-09 0402-0100		Strzecha słomiana. Pokrycie dachu słomą	m2	189,0720
			13,13*7,20*2		189,07200
98	KNR AT-09 0402-0400		Strzecha słomiana.Kalenica zamocowanie kozłów	szt	14,0000
			14		14,00000
99	KNR 2-21 0101-0400		Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci; wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1,0km	m3	56,7216
			189,0720*0,3		56,72160
100	KNR 2-21 0101-0500		Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci; za dalsze 0,5 km odległości wywozu zanieczyszczeń samochodami ponad 1,0km Krotność = 6	m3	17,0165
			56,7216*0,3		17,01648
			Dział nr 1.10. Maneż ze wsi Usza Duża		
101	KNR 19-01 0426-0100		Rozebranie pokrycia słomą (strzeszakami) i. Pokrycie słomą, nachylenie połaci dachu do 85 %	m2	117,0000
			3,90*7,50*0,5*8		117,00000
102	KNR AT-26 0103-0200		Poz zastępcza Prowizoryczne zabezpieczenie folia połaci dachowych z rozebraniem	m2	117,0000
			117,00		117,00000
103	KNR 19-01 0425-0400		Rozebranie ołacenia, nachylenie połaci dachu do 85 %	m2	58,5000
			117,00*,5		58,50000
104	TZKNBK 05 0115-0100		Łacenie żerdziami śr. 10 cm z doniesieniem na odl. 20 m i w pionie na wys.do 6 m z ociosaniem żerdzi. Pochylenie połaci do 85 %	m2	58,5000
			58,50		58,50000
105	KNNR 3W 0504-0400		Impregnacja grzybobójcza więźby dachowej metodą dwukrotnego smarowania preparatami solowymi	m2	117,0000
			117		117,00000
106	KNR AT-09 0402-0100		Strzecha słomiana. Pokrycie dachu słomą	m2	189,0720
			13,13*7,20*2		189,07200
107	KNR AT-09 0402-0400		Strzecha słomiana.Kalenica zamocowanie kozłów	szt	2,0000
			2		2,00000
108	KNR 2-21 0101-0400		Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci; wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1,0km	m3	56,7216
			189,0720*0,30		56,72160

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
109	KNR 2-21 0101-0500		Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci; za dalsze 0,5 km odległości wywozu zanieczyszczeń samochodami ponad 1,0km Krotność = 6	m3	56,7216
			56,7216		56,72160
			Dział nr 1.11. Chata ze wsi Koce Schaby		
110	KNR 19-01 0426-0100		Rozebranie pokrycia słomą (strzeszakami) i. Pokrycie słomą, nachylenie połaci dachu do 85 %	m2	338,9584
			(10,85+6,44)*0,5*6,15*2+(8,57*5,21*5,21*0,5*2)		338,95844
111	KNR AT-26 0103-0200		Poz zastępcza Prowizoryczne zabezpieczenie folia połaci dachowych z rozebraniem	m2	338,9584
			338,9584		338,95840
112	KNR 19-01 0425-0400		Rozebranie ołacenia, nachylenie połaci dachu do 85 %	m2	169,4792
			338,9584*0,5		169,47920
113	TZKNBK 05 0115-0100		Łacenie żerdziami śr. 10 cm z doniesieniem na odl. 20 m i w pionie na wys.do 6 m z ociosaniem żerdzi. Pochylenie połaci do 85 %	m2	169,4792
			169,4792		169,47920
114	KNNR 3W 0504-0400		Impregnacja grzybobójcza więźby dachowej metodą dwukrotnego smarowania preparatami solowymi	m2	338,9584
			338,9584		338,95840
115	KNR AT-09 0402-0100		Strzecha słomiana. Pokrycie dachu słomą	m2	338,9584
			(10,85+6,44)*0,5*6,15*2+(8,57*5,21*5,21*0,5*2)		338,95844
116	KNR AT-09 0402-0400		Strzecha słomiana.Kalenica zamocowanie kozłów	szt	10,0000
			10		10,00000
117	KNR 2-21 0101-0400		Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci; wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1,0km	m3	101,6875
			338,9584*0,30		101,68752
118	KNR 2-21 0101-0500		Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci; za dalsze 0,5 km odległości wywozu zanieczyszczeń samochodami ponad 1,0km Krotność = 6	m3	101,6875
			101,6875		101,68750
			Dział nr 1.12. Obora ze wsi Tymianki Adamy		
119	KNR 19-01 0426-0100		Rozebranie pokrycia słomą (strzeszakami) i. Pokrycie słomą, nachylenie połaci dachu do 85 %	m2	104,2700
			(12,70+6,20)*0,5*4,30*2+5,00*4,60*0,5*2		104,27000
120	KNR AT-26 0103-0200		Poz zastępcza Prowizoryczne zabezpieczenie folia połaci dachowych z rozebraniem	m2	104,2700
			104,2700		104,27000
121	KNR 19-01 0425-0400		Rozebranie ołacenia, nachylenie połaci dachu do 85 %	m2	52,1350
			104,2700*0,50		52,13500
122	TZKNBK 05 0115-0100		Łacenie żerdziami śr. 10 cm z doniesieniem na odl. 20 m i w pionie na wys.do 6 m z ociosaniem żerdzi. Pochylenie połaci do 85 %	m2	31,0000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			31,		31,00000
123	KNNR 3W 0504-0400		Impregnacja grzybobójcza więźby dachowej metodą dwukrotnego smarowania preparatami solowymi	m2	52,1350
			52,1350		52,13500
124	KNR AT-09 0402-0100		Strzecha słomiana. Pokrycie dachu słomą	m2	104,2700
			(12,70+6,20)*0,5*4,30*2+5,00*4,60*0,5*2		104,27000
125	KNR AT-09 0402-0400		Strzecha słomiana.Kalenica zamocowanie kozłów	szt	18,0000
			18		18,00000
126	KNR 2-21 0101-0400		Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci; wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1,0km	m3	31,2810
			104,27*0,3		31,28100
127	KNR 2-21 0101-0500		Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci; za dalsze 0,5 km odległości wywozu zanieczyszczeń samochodami ponad 1,0km Krotność = 6	m3	31,2810
			31,2810		31,28100
			Dział nr 1.13. Chata ze wsi Saki		
128	KNR 19-01 0426-0100		Rozebranie pokrycia słomą (strzeszakami) i. Pokrycie słomą, nachylenie połaci dachu do 85 %	m2	170,7602
			(17,25+13,20)*0,5*4,90*2+(6,95+1,47)*0,5*2,56*2		170,76020
129	KNR AT-26 0103-0200		Poz zastępcza Prowizoryczne zabezpieczenie folia połaci dachowych z rozebraniem	m2	170,7602
			170,7602		170,76020
130	KNR 19-01 0425-0400		Rozebranie ołacenia, nachylenie połaci dachu do 85 %	m2	85,3801
			170,7602*0,5		85,38010
131	TZKBNK 05 0115-0100		Łacenie żerdziami śr. 10 cm z doniesieniem na odl. 20 m i w pionie na wys.do 6 m z ociosaniem żerdzi. Pochylenie połaci do 85 %	m2	85,3801
			85,3801		85,38010
132	KNNR 3W 0504-0400		Impregnacja grzybobójcza więźby dachowej metodą dwukrotnego smarowania preparatami solowymi	m2	170,7602
			170,7602		170,76020
133	KNR AT-09 0402-0100		Strzecha słomiana. Pokrycie dachu słomą	m2	170,7602
			(17,25+13,20)*0,5*4,90*2+(6,95+1,47)*0,5*2,56*2		170,76020
134	KNR AT-09 0402-0400		Strzecha słomiana.Kalenica zamocowanie kozłów	szt	18,0000
			18		18,00000
135	KNNR 2 0604-0200		Izolacja podłogi z folii przymocowanej do legarów	m2	65,3600
			15,20*4,30		65,36000
136	KNR 4-01 0607-0300		Wykonanie podsypek izolacyjnych w stropach z polepy glinianej z domieszką trocin grub. 10cm	m2	65,3600
			15,20*4,30		65,36000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
137	KNR 2-21 0101-0400		Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci; wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1,0km	m3	51,2281
			170,7602*0,3		51,22806
138	KNR 2-21 0101-0500		Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci; za dalsze 0,5 km odległości wywozu zanieczyszczeń samochodami ponad 1,0km Krotność = 6	m3	51,2281
			51,2281		51,22810
			Dział nr 1.14. Spichrz ze wsi Pietki Żebry		
139	KNR 19-01 0426-0100		Rozebranie pokrycia słomą (strzeszakami) i. Pokrycie słomą, nachylenie połaci dachu do 85 %	m2	
140	KNR AT-26 0103-0200		Poz zastępcza Prowizoryczne zabezpieczenie folia połaci dachowych z rozebraniem	m2	
141	KNR 19-01 0425-0400		Rozebranie ołacenia, nachylenie połaci dachu do 85 %	m2	
142	TZKNBK 05 0115-0100		Łacenie żerdziami śr. 10 cm z doniesieniem na odl. 20 m i w pionie na wys.do 6 m z ociosaniem żerdzi. Pochylenie połaci do 85 %	m2	
143	KNNR 3W 0504-0400		Impregnacja grzybobójcza więźby dachowej metodą dwukrotnego smarowania preparatami solowymi	m2	
144	KNR AT-09 0402-0100		Strzecha słomiana. Pokrycie dachu słomą	m2	
145	KNR AT-09 0402-0400		Strzecha słomiana.Kalenica zamocowanie koźłów	szt	
146	KNR 2-21 0101-0400		Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci; wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1,0km	m3	
147	KNR 2-21 0101-0500		Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci; za dalsze 0,5 km odległości wywozu zanieczyszczeń samochodami ponad 1,0km Krotność = 6	m3	
			Dział nr 1.15. Piwnica		
148	KNR 19-01 0426-0100		Rozebranie pokrycia słomą (strzeszakami) i. Pokrycie słomą, nachylenie połaci dachu do 85 %	m2	
149	KNR AT-26 0103-0200		Poz zastępcza Prowizoryczne zabezpieczenie folia połaci dachowych z rozebraniem	m2	
150	KNR 19-01 0425-0400		Rozebranie ołacenia, nachylenie połaci dachu do 85 %	m2	
151	TZKNBK 05 0115-0100		Łacenie żerdziami śr. 10 cm z doniesieniem na odl. 20 m i w pionie na wys.do 6 m z ociosaniem żerdzi. Pochylenie połaci do 85 %	m2	
152	KNNR 3W 0504-0400		Impregnacja grzybobójcza więźby dachowej metodą dwukrotnego smarowania preparatami solowymi	m2	
153	KNR AT-09 0402-0100		Strzecha słomiana. Pokrycie dachu słomą	m2	
154	KNR AT-09 0402-0400		Strzecha słomiana.Kalenica zamocowanie koźłów	szt	

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
155	KNR 2-21 0101-0400		Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci; wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1,0km Krotność = 6	m3	
			Dział nr 1.16. Bróg		
156	KNR 19-01 0426-0100		Rozebranie pokrycia słomą (strzeszakami) i. Pokrycie słomą, nachylenie połaci dachu do 85 %	m2	
157	KNR AT-26 0103-0200		Poz zastępcza Prowizoryczne zabezpieczenie folia połaci dachowych z rozebraniem	m2	
158	KNR 19-01 0425-0400		Rozebranie ołączenia, nachylenie połaci dachu do 85 %	m2	
159	TZKNBK 05 0115-0100		Łaczenie żerdziami śr. 10 cm z doniesieniem na odl. 20 m i w pionie na wys.do 6 m z ociosaniem żerdzi. Pochylenie połaci do 85 %	m2	
160	KNNR 3W 0504-0400		Impregnacja grzybobójcza więźby dachowej metodą dwukrotnego smarowania preparatami solowymi	m2	
161	KNR AT-09 0402-0100		Strzecha słomiana. Pokrycie dachu słomą	m2	
162	KNR AT-09 0402-0400		Strzecha słomiana.Kalenica zamocowanie kozłów	szt	
163	KNR 2-21 0101-0400		Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci; wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1,0km	m3	
164	KNR 2-21 0101-0500		Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci; za dalsze 0,5 km odległości wywozu zanieczyszczeń samochodami ponad 1,0km Krotność = 6	m3	
			Dział nr 1.17. Spichrz ze wsi Żebry Wielkie		
165	KNR 19-01 0426-0100		Rozebranie pokrycia słomą (strzeszakami) i. Pokrycie słomą, nachylenie połaci dachu do 85 %	m2	
166	KNR AT-26 0103-0200		Poz zastępcza Prowizoryczne zabezpieczenie folia połaci dachowych z rozebraniem	m2	
167	KNR 19-01 0425-0400		Rozebranie ołączenia, nachylenie połaci dachu do 85 %	m2	
168	TZKNBK 05 0115-0100		Łaczenie żerdziami śr. 10 cm z doniesieniem na odl. 20 m i w pionie na wys.do 6 m z ociosaniem żerdzi. Pochylenie połaci do 85 %	m2	
169	KNNR 3W 0504-0400		Impregnacja grzybobójcza więźby dachowej metodą dwukrotnego smarowania preparatami solowymi	m2	
170	KNR AT-09 0402-0100		Strzecha słomiana. Pokrycie dachu słomą	m2	
171	KNR AT-09 0402-0400		Strzecha słomiana.Kalenica zamocowanie kozłów	szt	
172	KNR 2-21 0101-0400		Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci; wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1,0km	m3	
173	KNR 2-21 0101-0500		Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci; za dalsze 0,5 km odległości wywozu zanieczyszczeń samochodami ponad 1,0km Krotność = 6	m3	

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1.18. Obora ze wsi Kiersnowo		
174	KNR 19-01 0426-0100		Rozebranie pokrycia słomą (strzeszakami) i. Pokrycie słomą, nachylenie połaci dachu do 85 % (27,78+18,78)*0,5*5,20 *2+ 7,58*3,93*0,5*2	m2	271,9014 271,90140
175	KNR AT-26 0103-0200		Poz zastępcza Prowizoryczne zabezpieczenie folia połaci dachowych z rozebraniem 271,9014	m2	271,9014 271,90140
176	KNR 19-01 0425-0400		Rozebranie ołacenia, nachylenie połaci dachu do 85 % 271,9014*0,5	m2	135,9507 135,95070
177	TZKNBK 05 0115-0100		Łacenie żerdziami śr. 10 cm z doniesieniem na odl. 20 m i w pionie na wys.do 6 m z ociosaniem żerdzi. Pochylenie połaci do 85 % 135,9507	m2	135,9507 135,95070
178	KNNR 3W 0504-0400		Impregnacja grzybobójcza więźby dachowej metodą dwukrotnego smarowania preparatami solowymi 271,9014	m2	271,9014 271,90140
179	KNR AT-09 0402-0100		Strzecha słomiana. Pokrycie dachu słomą (27,78+18,78)*0,5*5,20 *2+ 7,58*3,93*0,5*2	m2	271,9014 271,90140
180	KNR AT-09 0402-0400		Strzecha słomiana.Kalenica zamocowanie kozłów 37	szt	37,0000 37,00000
181	KNR 2-21 0101-0400		Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci; wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1,0km 271,9014*0,30	m3	81,5704 81,57042
182	KNR 2-21 0101-0500		Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci; za dalsze 0,5 km odległości wywozu zanieczyszczeń samochodami ponad 1,0km Krotność = 6 81,5704	m3	81,5704 81,57040
			Dział nr 1.19. Obora ze wsi Kutylowo		
183	KNR 19-01 0426-0100		Rozebranie pokrycia słomą (strzeszakami) i. Pokrycie słomą, nachylenie połaci dachu do 85 %	m2	
184	KNR AT-26 0103-0200		Poz zastępcza Prowizoryczne zabezpieczenie folia połaci dachowych z rozebraniem	m2	
185	KNR 19-01 0425-0400		Rozebranie ołacenia, nachylenie połaci dachu do 85 %	m2	
186	TZKNBK 05 0115-0100		Łacenie żerdziami śr. 10 cm z doniesieniem na odl. 20 m i w pionie na wys.do 6 m z ociosaniem żerdzi. Pochylenie połaci do 85 %	m2	
187	KNNR 3W 0504-0400		Impregnacja grzybobójcza więźby dachowej metodą dwukrotnego smarowania preparatami solowymi	m2	
188	KNR AT-09 0402-0100		Strzecha słomiana. Pokrycie dachu słomą	m2	
189	KNR AT-09 0402-0400		Strzecha słomiana.Kalenica zamocowanie kozłów	szt	

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
190	KNR 2-21 0101-0400		Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci; wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1,0km	m3	
191	KNR 2-21 0101-0500		Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci; za dalsze 0,5 km odległości wywozu zanieczyszczeń samochodami ponad 1,0km Krotność = 6	m3	